





Technische Daten

Abmessungen	L 600 × B 600 × H 800 mm
Form	Hockerfundament, Rückseite geschlossen
Kabelaussparung	300 × 300, offen vorn/links/rechts/unten
Betongüte	C30/37
Bewehrung	konstruktiv
Gewicht	ca. 510 kg
KG-Rohr	Ø 121 innen, orange, mittig senkrecht, oben bündig 500 lang, endet an der Kanaldecke
Einbauteile	8× Gewindeanker M12 × 80 V2A, eingegossen je 4 im Lochbild luft- und flüssigkeitsgekühlt
Versetzhilfe	2× Gewindeanker M20, nach Montage verdeckt
Einbau	700 tief, 100 über GOK, Sohle verdichtet
Passend für	Sungrow IDC480E und IDC480E-C Dispenser luftgekühlt und flüssigkeitsgekühlt

- sichtbare Kante
- - - verdeckte Kante
- - - KG-Rohr (verdeckt)
- ⊕ Sockel + Gewindeanker luftgekühlt
- ⊕ Sockel + Gewindeanker flüssigkeitsgekühlt

Hinweise

Die Kabelöffnung beider Dispenser liegt über dem KG-Rohr.
Je Dispenser werden die vier Anker seines Lochbilds genutzt,
die Anker des jeweils anderen Lochbilds bleiben frei.
Leerrohre von vorn, links oder rechts einführen, Kanal danach verfüllen.
Statik und Baugrund bitte für den Standort prüfen lassen.

Betonfundament 600 × 600 × 800 · Hockerfundament

für Sungrow IDC480E Dispenser luft- und flüssigkeitsgekühlt


Eulektro GmbH · Bremen · Ausführung C 27.10.2026 · Blatt 1/2
Schemazeichnung · Maße in mm · Außenmaße

3D-ANSICHTEN




Vorn links

Kanal vorn und links offen, KG-Rohr oben bündig



Oberseite

KG-Rohr, 8 Gewindeanker M12, 2 Gewindeanker M20



Unterseite (auf dem Kopf liegend)

T-Kanal, KG-Rohr endet an der Kanaldecke

Hinweise

Darstellung schematisch; Betonoberfläche und Fase beispielhaft.
8 Gewindeanker M12 × 80 V2A eingegossen, je 4 je Dispenser-Lochbild; Rückseite geschlossen.
2 Gewindeanker M20 als Versetzhilfe, nach der Montage unter dem Dispenser-Sockel verdeckt.
KG-Rohr orange, Ø 121 innen.

Betonfundament 600 × 600 × 800 · Hockerfundament

für Sungrow IDC480E Dispenser luft- und flüssigkeitsgekühlt

Eulektro GmbH · Bremen · Ausführung C 27.10.2026 · Blatt 2/2

3D-Ansichten · schematisch, Betonoberfläche beispielhaft